Vorkalkulation

Anbau eines Jugendraumes am Dorfgemeinschaftshaus in Seinstedt

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Leistung</u>	<u>Einzelpreis/€</u>	<u>Gesamtpreis/€</u>
<u>Titel 01</u>		<u>Erdarbeiten</u>		
Alle Maße sind am Bau zu prüfen				
01.01	8,00 m ³	Streifenfundamente ausheben, laden und entsorgen Breite/Tiefe = 40/80 cm	87,00 €	696,00 €
01.02	48,00 m ²	Oberboden abziehen und seitlich lagern Tiefe = 30 cm	4,50 €	216,00 €
01.03	13,00 m ³	Füllkies liefern und verdichten Tiefe = 30 cm	43,10 €	560,30 €
<u>Titel 02</u>		<u>Mauerarbeiten</u>		
02.01	1 Stck	Baukörper einmessen	500,00 €	500,00 €
02.02	8,00 m ³	Streifenfundamente betonieren mit Stahlfaserbeton C 20/25	137,75 €	1.102,00 €
02.03	9,00 m ²	Schalung der Bodenplatte liefern und herstellen, Höhe = 20 cm	38,20 €	343,80 €
02.04	400,0 kg	Bewehrung der Bodenplatte liefern und einbauen (2 Lagen Q 257 A)	1,90 €	760,00 €
02.05	9,00 m ³	Beton für die Bodenplatte liefern und einbauen (C25/30), Oberfläche abflügeln	156,00 €	1.104,00 €
02.06	64,00 m ²	Porotonmauerwerk, d = 24 cm liefern und herstellen, H = 2,75 m	59,10 €	3.782,40 €
02.07	3 Stck	Aussteifungssäulen als Zulage zum Mauerwerk	nur EP	
02.08	5 Stck	Fenster und Türen anlegen und Überdecken	25,00 €	125,00 €
02.09	26,00 lfm	Ringbalken als Zulage zum Mauerwerk liefern und herstellen aus U – Schalen, Betonkern und Bewehrung (4 x 12 mm)	38,50 €	1.001,00 €
<u>Übertrag:</u>				<u>10.190,50 €</u>

Vorkalkulation

Anbau eines Jugendraumes am Dorfgemeinschaftshaus in Seinstedt

Übertrag: 10.190,50 €

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Leistung</u>	<u>Einzelpreis/€</u>	<u>Gesamtpreis/€</u>
02.11	64,00 m ²	Innenputz als Kalkzementputz liefern und einbauen	16,95 €	1.081,60 €
02.12	64,00 m ²	Außenputz als Faserleichtputz liefern und einbauen	21,75 €	1.392,00 €
02.13	1 Stck	Eingangstür liefern und einbauen, Maße: 2,00m x 0,90m	1.450,00 €	1.450,00 €
02.14	2 Stck	Fenster liefern und einbauen Maße: 1,51 x 1,21m	780,00 €	1.560,00 €
02.15	1 Stck	Fenster liefern und einbauen Maße: 1,21 x 1,21 m	500,00 €	500,00 €

Titel 03 Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

03.01	1 Stck	Dachkonstruktion wie folgt beschrieben: Balkenlage aus KVH 12/24, e = 75 cm Konstruktionserstellung auf bauseitigem Ringanker. Garagenfläche mit 22 mm OSB-Platten abschalen. Dachfläche mit einer V 13 Bitumenpappe abnageln. Umlaufendes Aluminium – Dachrandprofil, h = 100mm. Abschweißen der Dachfläche mit grauer Polymerbahn. Ableitung des Regenwassers über Regenrinne einschließlich Fallrohre bis OK – Gelände alles liefern incl. fachgerechten Einbau	6.180,00 €	4.700,00 €
-------	--------	--	------------	------------

Titel 04 Elektroarbeiten

04.01	1 Stck	liefern und fachgerechtes Verlegen Verlegen Von Elektroleitungen, Schaltern und Steckdosen incl. Verdrahten am Sicherungskasten im Zweikreissystem	480,00 €	480,00 €
-------	--------	--	----------	----------

Vorkalkulation

Anbau eines Jugendraumes am Dorfgemeinschaftshaus in Seinstedt

Übertrag:

21.354,10 €

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Leistung</u>	<u>Einzelpreis/€</u>	<u>Gesamtpreis/€</u>
<u>Titel 05</u>		<u>HLS – Installationsarbeiten</u>		
05.01	1 Stck	Liefern und fachgerechtes Anbringen von Heizkörpern incl. Vor- und Rücklaufleitungen und anschließen an das vorhandene Heizungsnetz	800,00 €	800,00 €
<u>Titel 06</u>		<u>Tischlerarbeiten</u>		
06.01	35 m ²	liefern und fachgerechtes Einbringen von Wärmedämmung in die Balkenkonstruktion inc l. Dampfbremse	34,00 €	1.190,00 €
06.02	35 m ²	liefern und fachgerechtes Anbringen einer GK – Decke	35,00 €	1.330,00 €
06.03	35 m ²	liefern und fachgerechtes Verlegen von Laminatboden	22,00 €	770,00 €
<u>Titel 07</u>		<u>Sonstiges</u>		
07.01	6 Std	Facharbeiterstunden	42,00 €	252,00 €
07.02	6 Std	Helferstunden	36,00 €	108,00 €
Netto Summe				<u>25.804,10 €</u>
+ 19 % MwSt.				<u>4.902,78 €</u>
Gesamtsumme				<u>30.706,88 €</u>

29.06. 2015
Datum

Bernd Gleitzmann
staatl. gepr. Hochbautechniker
SIGEKO
nach §3 BaustellV

Unterschrift/Stempel