



Draht-Thein GmbH Vorlingskamp 8, 38126 Braunschweig

## Die Zaunbauer

- Maschendraht
- Gitterzaun
- Sichtschutz
  - Schmiedeeisen
  - Steinzaun
  - Holz im Garten
  - Tore + Türen aller Art

Kath. Kirchengemeinde St. Petrus Wolfenbüttel  
 Frau Kröger  
 Harztorwall 2  
 38300 Wolfenbüttel

### Angebot Nr. 15100481

BV: Einfriedung Friedhof Dorstadt  
 Sehr geehrter Herr Kröger,

Kunden Nr.: 21982  
 Bearbeiter: re-si  
 Datum: 26.03.2015

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten wie folgt an:

| Pos                    | Menge  |       | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzelpreis<br>EUR | Gesamtpreis<br>EUR |
|------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                      | 195,00 | lfdm. | Holzzaun mit jeweils 2 Toren demontieren und entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00               | 1.170,00           |
| 2                      | 190,00 | lfdm. | Doppelstabmattenzaun, vor Ort aufstellen<br>Doppelstabmattenzaun, 1,23 m hoch, MW 50/200 mm,<br>Matte 2,50 m breit, 8/6/8 mm stark, Pfosten 60/40 mm<br>mit Abdeckleiste zum Einbetonieren, alle Eisenteile sind<br>verzinkt und beschichtet in anthrazit, inkl.<br>Punkfundamenten komplett vor Ort aufstellen.            | 42,50              | 8.075,00           |
| 3                      | 1,00   | Stck. | zweiflügl. Tor, 4,30 m lichte und 1,20 m hoch, linker Flügel<br>1,30 m, rechter Flügel 3,0 m breit, Pfosten aus QR 140,<br>Rahmen 60/40 mm, Füllung Doppelstab, alle rohen<br>Eisenteile sind feuerverzinkt und pulverbesch. in RAL<br>7016 anthrazit. Tor erhält Drücker, Schloß vorger. für PZ.,<br>liefern und montieren | 1.440,00           | 1.440,00           |
| 4                      | 1,00   | Stck. | zweiflügl. Tor, 3,50 m lichte und 1,20 m hoch, Pfosten QR<br>120 mm, Rahmen 60/40 mm, rechter Flügel 1,20 m breit,<br>linker Flügel 2,30 m breit, sonst wie vor beschrieben,<br>liefern und montieren                                                                                                                       | 1.215,00           | 1.215,00           |
| Gesamt Netto           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 11.900,00          |
| zzgl. 19,00 % USt. auf |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.900,00          | 2.261,00           |
| <b>Gesamtbetrag</b>    |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | <b>14.161,00</b>   |

Das Angebot behält 4 Wochen seine Gültigkeit.

Die Preise verstehen sich bei normalen Bodenverhältnissen. (Bodenklasse 1-3) Anfallende Stemmarbeiten werden im Stundenlohn abgerechnet. Die Eck- und Grenzpunkte der Zauntrasse müssen bei Baubeginn klar ersichtlich gekennzeichnet sein.

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, so bitten wir Sie, die beigelegte Kopie unterschrieben zurückzuschicken. Gleichzeitig bescheinigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass keine Kabel, Steine, Erd- und Gasleitungen sowie Post- und Fernmeldekabel im Zaunverlauf vorhanden sind und die zuständigen Stellen befragt wurden. Eine Haftung für eventuell auftretende

**Draht-Thein GmbH**  
 Vorlingskamp 8  
 38126 Braunschweig  
 Tel. 0531 / 288996-0  
 Fax. 0531 / 288996-20  
 eMail: info@draht-thein.de  
 www.draht-thein.de  
 www.zaunbedarf.de

**Volksbank Braunschweig eG**  
 Konto-Nr.: 107 913 1000  
 BLZ: 269 910 66  
 IBAN: DE68 2699 1066 1079 1310 00  
 BIC: GENODEF1WOB  
**Commerzbank Braunschweig**  
 Konto-Nr.: 520 400 300  
 BLZ: 270 400 80  
 IBAN: DE50 2704 0080 0520 4003 00  
 BIC: COBADEFXXX

**NORD / LB Landessparkasse**  
 Konto-Nr.: 0150454056  
 BLZ: 250 500 00  
 IBAN: DE12 2505 0000 0150 4540 56  
 BIC: NOLADE2HXXX

**Amtsgericht Braunschweig**  
 HRB 200471  
 Geschäftsführer: Uwe Reinhold  
 Steuer-Nr.: 13/208/01886